Sitzungsvorlage Kreisausschuss

Sitzungstermin: 23.11.2020

[X] **öffentlich**

Sachgebiet	**Aktenzeichen**	**Datum**	**Drucksache**
33	33/7	02.11.2020	**Nr. 26/2020 - KA**

Beratungsfolge	**Sitzungstermin**
Kreisausschuss	17.09.2018
Kreisausschuss	23.11.2020

TOP	Inhalt
2	**<u>Vollausbau der Kreisstraße LIF 7 in der Ortsdurchfahrt Wiesen</u>** Anlage: Übersichtslageplan Wiesen (1 Seite DIN A4) **<u>B e s c h l u s s v o r s c h l a g :</u>** Dem Bauentwurf für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Wiesen wird zugestimmt.

Beratungsergebnis									
Gremium						Sitzung am		TOP	
Kreisausschuss						23.11.2020		2	
[ ]	Einstimmig	[ ]	Mit Stimmenmehrheit	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	[ ]	Laut Beschlussvorschlag	[ ]	Abweichender Beschluss

Niederschriftführer

TOP	Sachverhalt

1. Allgemein

Die Verwaltung wurde mit dem Grundsatzbeschluss zur Durchführung der Maßnahme in der Sitzung vom 17.09.2018 beauftragt, die Planung zu erstellen und diese auf Förderfähigkeit mit der Regierung von Oberfranken abzustimmen.

2. Gemeinschaftsmaßnahme

Im Zuge des Ausbaues der Kreisstraße LIF 7 in der OD Wiesen wird die Stadt Bad Staffelstein die Seitenflächen erneuern. Die Anlegung von Gehwegen wurde mit der Stadt Bad Staffelstein als Baulastträger abgestimmt und eingeplant. Mit dieser Aufwertung wird die Verkehrssicherheit in der OD Wiesen deutlich erhöht.

Weiter werden mit der Maßnahme die Versorgungsträger wie Telekommunikation, Wasser, Abwasser und Strom auf den aktuellen Stand der Technik gebracht bzw. saniert.

3. Technische Daten

Die geotechnische Untersuchung weist darauf hin, dass der Untergrund der Kreisstraße im auszubauenden Abschnitt frostempfindlich ist. Die erforderliche Dicke des frostsicheren Oberbaus beträgt für die Fahrbahn 65 cm. Bei der Bemessung der Oberbaudicke für den Gehweg und die Nebenflächen ist zu berücksichtigen, dass diese Flächen teilweise Überfahrten von Kraftfahrzeugen, darunter auch schwere landwirtschaftliche Fahrzeuge, schadlos aufnehmen müssen. Folglich ist für den Gehweg und die Nebenflächen eine Oberbaudicke von 40 cm gewählt.

Abschnitt Döringstadter Straße: Hier erfolgt ein frostsicherer Vollausbau und die Herstellung bisher fehlender Entwässerungseinrichtungen auf einer Gesamtlänge von ca. 280 m und einer durchgehenden Breite von ca. 5,30 m (Asphaltbreite). Die Stadt Bad Staffelstein errichtet beidseitig Gehwege.

Abschnitt Dorfanger: Hier erfolgt ein halbseitiger, frostsicherer Vollausbau auf einer Gesamtlänge von 230 m. Bezüglich der zuletzt durchgeführten Dorferneuerung konnte hier bereits ein erster Teil der Kreisstraße

TOP	Sachverhalt

frostsicher ausgebaut werden. Die Gehwege in diesem Bereich werden teilweise saniert.

Fahrbahnaufbau:
Fahrbahnbefestigung aus Asphalt inkl. Fahrbahnflächen der Einmündungen

Asphaltbeton	4 cm
Asphalttragschicht	14 cm
Frostschutzschicht	47 cm
---	---
Gesamtdicke des Oberbaues:	65 cm

4. Finanzierung

Im Kreishaushalt sind für die 510 m lange Gesamtmaßnahme Haushaltsmittel wie folgt veranschlagt:

Gesamtkosten:	1.015.000 Euro
a) Eigenmittel:	526.000 Euro
b) Zuschüsse:	489.000 Euro

5. Förderung:

Die Planung wurde bereits in weiten Teilen auf Förderfähigkeit mit der Regierung von Oberfranken abgestimmt. Die Baumaßnahme wird zur Förderung nach BayGVFG bei der Regierung von Oberfranken angemeldet und nach technischer Freigabe öffentlich ausgeschrieben.

6. Weiteres Vorgehen:

Mit der Zustimmung des Kreisausschusses wird die Baumaßnahme nach technischer Freigabe durch die Regierung von Oberfranken öffentlich ausgeschrieben und dem Kreisausschuss zur Vergabe vorgelegt. Der Baubeginn der Maßnahme ist für Anfang April geplant.

TOP	Sachverhalt

Finanzielle Auswirkungen

[X] ja [ ] nein

Abstimmung mit Kreiskämmerei ist

[X] erfolgt [ ] nicht erfolgt [ ] nicht erforderlich

Finanzierung

1 Gesamtkosten der Maßnahmen	2 Jährliche Folgekosten/ -lasten	3 Eigenanteil	Objektbezogene Einnahmen
1.015.000 €	voraussichtlich € [ ]	526.000 €	489.000 €

Veranschlagung

	Im VwH 2020		Im VmH 2020		nein		ja, mit	Haushaltsstelle
[ ]		[x]		[ ]		[x]	€ 429.003,01 HAR	1.6518.9500

Lichtenfels, den
Landratsamt:

M e i ß n e r
Landrat

B u l l m a n n
Abteilungsleiterin

Bauende
Bau-km 0+510,00
Bauanfang
Bau-km 0+000,00
Am Dorfanger
Döringstadter Straße
Mittelau
Wiesen
(253)
Main
Graben
Landkreis Lichtenfels
aufgestellt: 02.11.2020
LIF 7 / Abschn. 100
Unterlage:
Übersichts-
lageplan
Maßstab: 1 : 4.000
PROJIS-Nr.:
Kreisstraße LIF 7,
Ausbau der Ortsdurchfahrt Wiesen